

X-Bus Beauftragter

1. Verlegung der X-Bus Kabel
 - 1.1. von der Zentrale ausgehend zu den erforderlichen Anschlüssen direkt unter den Modulen (durch die Grifflöcher), **NICHT** auf dem Boden
 - 1.2. Evtl. Legen von Kabelmatten (so wenige wie möglich, idealerweise zusammen mit 230 V Kabeln)
2. X-Bus Anschlussbuschen
 - 2.1. Evtl. Installieren zusätzlicher X-Bus Buchsen
 - 2.2. Anschließen vorhandener X-Bus Buchsen
 - 2.3. Abkleben bzw. Kennzeichnen nicht genutzter X-Bus Buchsen
 - 2.4. Check der Funktion der X-Bus Buchsen mit Prüfgerät auf ausreichend Spannung
3. Verteilen und Installieren der X-Bus Verstärker
 - 3.1. 230 V Anschluss
 - 3.2. Einbindung in X-Bus Kabel
4. Setzen des Endwiderstandes am Ende der Leitung
5. Wenn alles fertig ist, Fertigmeldung an den Verantwortlichen und Rückgabe dieser Karte